

Gleisbaustelle Wipkingerbrücke ab 19. Juni – Mitte August 2019

Die Schienen auf der Wipkingerbrücke vom Escher-Wyss-Platz bis zum Wipkingerplatz sind stark abgefahren und müssen aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.

Die Vorbereitungsarbeiten für den Gleisabbruch beginnen am Mittwoch, 19. Juni 2019 mit Installationen, Sondagen und dem Erstellen von Angriffsschlitzten. In der Nacht vom 19./20. Juni 2019 werden die Beläge entlang der Tramgleise geschnitten.

Nachtarbeiten

Um Erschütterungen auf der Brücke auf ein Minimum zu reduzieren, muss in den Betriebspausen in den Nächten vom 20./21., 24./25. und 25./26. Juni 2019 der Beton mit Fräsen und hydraulischen Abbauhämmern teilweise abgebrochen werden, was erheblichen Lärm verursacht. Ebenfalls mit hydraulischen Abbauhämmern und Kompressoren werden tagsüber die Hohlräume der Schienen und der Randbereiche vom Beton befreit.

Der Gleisabbruch erfolgt am Samstag, 13. Juli 2019, ab 6.00 Uhr. Dabei kommen Baumaschinen mit hydraulischen Abbauhämmern zum Einsatz. Der Antransport der Baumaschinen erfolgt ab 5.00 Uhr. Im Anschluss werden die neuen Schienen verlegt, gerichtet, verspriesst und geschweisst. Diese Arbeiten dauern bis Montagmorgen. Zwischen Escher-Wyss-Platz und Frankental fahren Ersatzbusse.

[AWR_Wipkingerbruecke](#)